Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI
MERCATO SAN SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

PROPONENTE
Consorzio Stabile Energos
Piazza Dante Alighieri 7 – 13835 Valdilana (BI)

IMPRESA
MABI Immobiliare S.r.l
Piazza della LIbertà 35 – 84121 Salerno (SA)

PROGETTISTA INDICATO
3iprogetti S.r.l
Via Lucania, 43/45 Pontecagnano Faiano (SA)

CONSORZIO STABILE ENERGOS
Il Rappresentante Legale

3iprogetti s.r.l.
Direttore Tecnico

PROGETTO DEFINITIVO INTEGRATO

art. 23 D. Lgs 50/2016 - art. 24 DPR 207/2010

Armonizzato alle "LInee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC"(art. 48, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108)

(Recepisce le migliorie proposte dal proponente in sede di gara approvate dalla giunta comunale n.243 del 06 ottobre 2023)

Riqualificazione Piazza XX Settembre

CUP J17H21001280001

DOCUMENTO:

STRUTTURA POLIFUNZIONALE (migliorie offerte in sede di gara)

Documento N°

DA.2.7

SCALA:

REV.	DATA	REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	12/02/2024	Recepimento migliorie di gara			
1					
2					

La struttura polifunzionale

Rispetto al progetto a base di gara la struttura polifunzionale avrà una superficie di 70mq e potrà ospitare il Forum dei giovani, mostre, eventi ecc.. Le ampie superfici laterali di cui è dotata consentiranno infatti dall'esterno di poter vedere l'interno della struttura nella quale potranno essere viste quadri, manifesti ecc..

Carattetistiche tecniche:
- Struttura portante in c.a.
- Tompagnatura estrena in Blochhi tipo Normalblock da 40cm;
- Copertura in solaio laterocementizio piano, con pannello di coibentazione in poliuretano da 10cm e guaina ardesiata;
- Riscaldamento e raffrescamento interno n° 2 climatizzatori da 12000BTU;
- Infissi tipo Bluevolution 73 effetto legno con vetro 33.1-14-33,1;
- Pannelli fotovoltaici in copertura da 570Wp per un totale di 67,8kW.

Gli spazi interni:
- L'ambiente interno sarà unico al fine di massimizzare l'aggregazione;
- Saranno realizzati due W.c. di cui uno per disabili

Gli arredi interni forniti:
- Scrivania ad angolo con poltrona;
- Tavolo per riunioni con 8 sedie;
- Armadio a tre ante.